

CONTRATO Nº 018/26 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

EDDY PETROLEO LTDA (POSTO EDDY), inscrita no CNPJ sob nº 61.843.305/0001-50, com sede na Rua Visconde de Sinimbu, S/N, Flores, Manaus/AM, doravante denominada **CONTRATANTE**;

E, de outro lado:

CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 48.068.175/0001-03, com sede na Rua Maranata, nº 275, Bairro Jorge Teixeira, CEP 69.088-290, Manaus/AM, doravante denominada **CONTRATADA**;

Têm entre si justo e contratado o seguinte:

1.0– CLÁUSULA PRIMEIRA – INTRODUÇÃO

O presente contrato tem por objeto a execução completa da obra de um posto de combustível de natureza comercial, conforme projetos técnicos aprovados, normas regulamentares aplicáveis e planilha orçamentária anexa.

2.0 – CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a fornecer mão de obra qualificada, com acompanhamento técnico e gerenciamento da obra, executando os serviços conforme normas técnicas vigentes da construção civil.

3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

O valor total dos serviços é de **R\$ 455.000,00 (Quatro centos e cinquenta e cinco mil reais)**, conforme proposta aceita e planilha orçamentária em ANEXO I.

4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO:

Valor total da mão de obra R\$ 455.000,00 (QUATRO CENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)

- Entrada 20% - R\$ 91.000,00
- Demais parcelas em 8 vezes de R\$ 45.000,00 Quinzenalmente (a cada 15 dias);

CONTRATO Nº 018/26 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

- Caso haja necessidade de valores adicionais em decorrência de aumento de demanda, alteração de escopo ou maior volume de serviços, a CONTRATADA deverá comunicar previamente a CONTRATANTE, apresentando a devida justificativa, para aprovação antes de qualquer solicitação de pagamento complementar.

Dados bancários para pagamento:

Tipo Pix: **CNPJ: 48.065.175/0001-03**

Nome titular Pix: CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

5.0–CLÁUSULA QUINTA–DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- I – Executar os serviços conforme projetos e especificações técnicas;
- II – Fornecer mão de obra qualificada e acompanhamento técnico;
- III – Cumprir o prazo e valor estabelecidos, salvo alterações mediante aditivo contratual;
- IV – Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados.

6.0 – CLÁUSULA SEXTO – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a:

- I – Fornecer todos os materiais necessários para execução da obra;
- II – Disponibilizar área de vivência da obra, conforme exigências da NR-18, incluindo instalações sanitárias, local adequado para refeições.
- III – A CONTRATANTE será responsável pelo fornecimento de óleo diesel para abastecimento da retroescavadeira quando esta estiver locada pela CONTRATADA, devendo o controle de consumo ser realizado mediante registros fotográficos e acompanhamento do horímetro da máquina, para fins de medição e conferência.
- IV – Efetuar os pagamentos conforme acordado.

CONTRATO Nº 018/26 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

7.0 – CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

7.1 – O prazo para execução da obra é de 120 dias trabalhados, com data formulada em cronograma de obra, com data inicial em 20/04/2026 com carência de até 20 dias previstos em LEI para casos de chuvas e interferências externas devidamente justificadas.

8.0 – CLÁUSULA OITAVO – DAS RESCISÕES

O contrato poderá ser rescindido mediante aviso prévio de 15 dias, desde que:

- Não haja prejuízo às partes;
- Os serviços executados sejam devidamente pagos;
- Em caso de rescisão pela CONTRATADA, deverão ser concluídos os serviços já pagos.

E por estarem de comum acordo com os termos do presente contrato, assinam as partes para que surtam seus efeitos legais:

CONTRATANTE:

EDDY PETROLEO LTDA (POSTO EDDY)
CNPJ – 61.843.305/0001-50

CONTRATADA:

CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ - 48.065.175/0001-03

Manaus, 16 de Abril de 2026.

CONTRATO Nº 018/26 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - POSTO LARANJEIRAS					
Obra:	Posto LARANJEIRAS				
Tipo de Obra:	Posto de Abastecimento e Serviços				
Endereço:	Manaus - Parque das Laranjeiras				
Cliente:	Edilson				
Resp. Técnicos:	Ronaldo Souza/ Cássio Reis				
Item	Descrição dos Serviços	Quantidade	Und.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 30.992,60
1.1	Mobilização e Desmobilização	vb	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
1.2	Tapume cercamento da obra/ Barracão e instalações provisórias	vb	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1.3	Execução de Gabarito e locação da obra(Prédio, Ilha de abastecimento e tanques)	m²	191,42	R\$ 30,00	R\$ 5.742,60
1.4	Aluguel de retroescavadeira para serviços gerais da obra	mês	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
1.5	Locação de Contêiner	mês	5	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
2.0	PRÉDIO DE SERVIÇOS				
2.1	Fundação Edificação				
2.1.1	Sapatas 25und. (80x80cm) e Arranque de Pilar				R\$ 10.205,60
2.1.1.1	Escavação manual sapatas	m³	31,2	R\$ 200,00	R\$ 6.240,00
2.1.1.2	Aço Sapatas/Arranque de Pilar (armaduras)	kg	297,7	R\$ 8,00	R\$ 2.381,60
2.1.1.3	Concreto Sapatas e Arranque	m³	5,28	R\$ 300,00	R\$ 1.584,00
2.1.2	Viga Baldrame Concreto Armado 40x15cm				R\$ 22.540,26
2.1.2.1	Escavação manual viga baldrame	m³	10,19	R\$ 200,00	R\$ 2.038,00
2.1.2.2	Aço Viga baldrame (armaduras)	kg	622,72	R\$ 8,00	R\$ 4.981,76
2.1.2.3	Confecção e montagem de Forma	m²	104,8	R\$ 80,00	R\$ 8.384,00
2.1.2.4	Concreto Viga Baldrame	m³	9,4	R\$	R\$ 2.820,00

CONTRATO Nº 018/26 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

				300,00	
2.1.2.5	Desforma	m²	104,8	R\$ 15,00	R\$ 1.572,00
2.1.2.6	Impermeabilização Viga baldrame	m²	124,45	R\$ 10,00	R\$ 1.244,50
2.1.2.7	Aterro e compactação do interno e ao entorno	vb	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2.2	Infraestrutura				
2.2.1	Pilares e vigas superiores em concreto armado				R\$ 20.995,90
2.2.1.1	Forma e Desforma Pilares/Vigas	82,5	m²	R\$ 95,00	R\$ 7.837,50
2.2.1.2	Aço Armação	931,2	kg	R\$ 8,00	R\$ 7.449,60
2.2.1.3	Concreto manual Pilares e viga	5,4	m³	R\$ 300,00	R\$ 1.620,00
2.2.1.4	Forma laje Escritório	23,04	m²	R\$ 95,00	R\$ 2.188,80
2.2.1.5	Aço laje escritório	120	kg	R\$ 10,00	R\$ 1.200,00
2.2.1.6	Concreto Laje Escritório	700	vb	R\$ 700,00	R\$ 700,00
2.3	Superestrutura				R\$ 58.864,75
2.3.1	Vedação Prédio				
2.3.1.1	Assentamento de paredes - Alvenaria	406,56	m²	R\$ 35,00	R\$ 14.229,60
2.3.1.2	Chapisco, Reboco Externo e Interno	813,12	m²	R\$ 50,00	R\$ 40.656,00
2.3.1.3	Acabamento de Argamassa em portas e janelas	109,87	m	R\$ 25,00	R\$ 2.746,75
2.3.1.4	Instalação de Pingadeira	82,16	m	R\$ 15,00	R\$ 1.232,40
2.4	Pisos				R\$ 32.000,00
2.4.1	Regularização e execução de contrapiso	163,22	m²	R\$ 35,00	R\$ 5.712,70
2.4.2	Impermeabilização de área molhadas com argamassa polimérica	26,6	m²	R\$ 7,00	R\$ 186,20
2.4.3	Execução de revestimento porcelanato piso	163,22	m²	R\$ 77,00	R\$ 12.567,94
2.4.4	Execução de rodapé	65,59	m	R\$ 30,00	R\$ 1.967,70
2.4.5	Execução de rejunte em Porcelanato	163,22	m²	R\$ 8,00	R\$ 1.302,98
2.4.6	Execução de calçada externa ao redor do prédio	80,49	m²	R\$ 37,50	R\$ 3.018,38
2.4.7	Execução de revestimento cerâmico piso da calçada	80,49	m²	R\$ 90,00	R\$ 7.244,10
2.5	Paredes				R\$ 27.822,15
2.5.1	Execução de revestimento	85,61	m²	R\$	R\$ 2.996,35

CONTRATO Nº 018/26 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

	em parede dos banheiros			35,00	
2.5.2	Execução de revestimento fachada	80,43	m²	R\$ 60,00	R\$ 4.825,80
2.5.3	Execução de selador, massa acrílica/pva, Pintura prédio	646,96	m²	R\$ 31,00	R\$ 20.000,00
2.6	Teto				R\$ 13.057,60
2.6.1	Execução de forro acartonado	163,22	m²	R\$ 45,00	R\$ 7.344,90
2.6.2	Pintura de forro	163,22	m²	R\$ 35,00	R\$ 5.712,70
2.7	Instalações				
2.7.1	Instalação Elétrica				R\$ 17.107,20
2.7.1.1	Execução de Mureta - (Entrada padrão e medição).	190,08	m²	R\$ 90,00	R\$ 17.107,20
2.7.1.2	Infraestrutura elétrica/CFTV				
2.7.1.3	Fiação e cabeamento elétrico				
2.7.1.4	Tomadas, iluminação, Montagem de Quadros elétrico				
2.7.2	Instalações Hidráulicas				R\$ 20.160,00
2.7.2.1	Água Fria	17	pt.	R\$ 280,00	R\$ 4.760,00
2.7.2.2	Esgoto sanitário	16	pt.	R\$ 350,00	R\$ 5.600,00
2.7.2.3	Execução de caixas de inspeção - Esgoto	4	und.	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
2.7.2.4	Execução de Fossa e Sumidouro	vb	vb	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
2.7.2.5	Assentamento de louças e metais	vb	vb	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2.7.3	Climatização				R\$ 6.300,00
2.7.3.1	Infra de Ar-condicionado	6	und.	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
2.7.3.2	Dreno de ar-condicionado	6	Und.	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
2.7.3.3	Instalação ar-condicionado	6	Und.	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
2.8 .4	Portas, Marquise e Esquadrias				R\$ 7.000,00
2.8.4.1	Instalação de Portas em MDF ou Alumínio	10	und.	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
2.8.4.2	Execução de Marquise em ACM + Estrutura	68,25	m²	R\$ 70,00	R\$ 4.000,00
3.0	OBRAS DE PERIFERIA (ÁREA EXTERNA)				
3.1	Muro de vedação				R\$ 19.228,75
3.1.1	Fundação - Sapatas, Viga Baldrame e Impermeabilização	89,5	m	R\$ 30,00	R\$ 2.685,00

CONTRATO Nº 018/26 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

3.1.2	Estrutura - Pilares e vigas superiores	169,5	m	R\$ 25,00	R\$ 4.237,50
3.1.3	Alvenaria em tijoso cerâmico	223,75	m²	R\$ 25,00	R\$ 5.593,75
3.1.4	Chapisco, Reboco, Pingadeira	223,75	m²	R\$ 30,00	R\$ 6.712,50
3.2	Drenagem de águas Pluviais				R\$ 40.560,00
3.2.1	Lançamento de tubo pvc, Diâmetro = 100mm com lançamento de colchão de areia e reaterro.	65	m	R\$ 30,00	R\$ 1.950,00
3.2.2	Lançamento de tubo pvc, Diâmetro = 150mm com lançamento de colchão de areia e reaterro.	42	m	R\$ 40,00	R\$ 1.680,00
3.2.3	Lançamento de tubo pvc, Diâmetro = 200mm com lançamento de colchão de areia e reaterro.	70	m	R\$ 50,00	R\$ 3.500,00
3.2.4	Lançamento de tubo pvc, Diâmetro = 250mm com lançamento de colchão de areia e reaterro.	13	m	R\$ 80,00	R\$ 1.040,00
3.2.5	Lançamento de tubo pvc, Diâmetro = 300mm com lançamento de colchão de areia e reaterro em via pública	132	m	R\$ 160,00	R\$ 21.120,00
3.2.6	Caixa de drenagem em manilha diâmetro 600mm	9	caixas	R\$ 250,00	R\$ 2.250,00
3.2.7	Canaleta em bloco estrutural (14x19x39cm) com vão interno de 20cm grauteado	24	m	R\$ 80,00	R\$ 1.920,00
3.2.8	Grelha para canaleta de drenagem com cantoneira e barra chata	24	m	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00
3.2.9	Caixa de Inspeção 60x60cm em manilha	7	und.	R\$ 250,00	R\$ 1.750,00
3.2.10	Aro e tampa - Instalação das caixas de inspeção	7	und.	R\$ 250,00	R\$ 1.750,00
3.3	Caixa de Retenção de águas pluviais				R\$ 18.659,40
3.3.1	Fundação - Sapatas e Radier (Fundo Caixa)				
3.3.1.1	Escavação manual para sapatas	3,18	m³	R\$ 200,00	R\$ 636,00
3.3.1.2	Aço das Sapatas	16,92	kg	R\$ 8,00	R\$ 135,36
3.3.1.3	Concreto das Sapatas	0,54	m³	R\$ 300,00	R\$ 162,00

CONTRATO Nº 018/26 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

3.3.2	Estrutura Caixa de Retenção				
3.3.2.1	Escavação manual de viga baldrame	2,43	m³	R\$ 200,00	R\$ 486,00
3.3.2.2	Aço Viga baldrame, pilares, arranque da estrutura, viga superior e laje.	710,88	kg	R\$ 8,00	R\$ 5.687,04
3.3.2.3	Forma e desforma Estrutura	74,45	m²	R\$ 60,00	R\$ 4.467,00
3.3.2.4	Alvenaria em bloco estrutural grauteado	55,8	m²	R\$ 70,00	R\$ 3.906,00
3.3.2.5	Impermeabilização da caixa de retenção	111	m²	R\$ 6,00	R\$ 666,00
3.3.2.6	Concretagem das vigas, pilares e laje	8,38	m³	R\$ 300,00	R\$ 2.514,00
3.4	Sistema de água e óleo				R\$ 5.000,00
3.4.1	Caixa de Inspeção 60x60cm em manilha	8	und.	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
3.4.2	Aro e tampa - Instalação das caixas de inspeção	8	und.	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
3.4.3	Lançamento da rede de resíduos oleosos tubo 100mm	95	m	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00
3.4.4	Conteção para caixa separadora de água e óleo	1	und.	R\$ 400,00	R\$ 400,00
3.4.5	Instalação CSAO	1	und.	R\$ 800,00	R\$ 800,00
3.6	Lixeira, Casa do compressor, pintura ilha e sinalização horizontal				R\$ 7.640,00
3.6.1	Execução de lixeira (base concreto, fechamento alvenaria, laje em concreto armado, grade de fechamento.	1	und.	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
3.6.2	Execução de compressor (base concreto, fechamento alvenaria, laje em concreto armado, grade de fechamento.	1	und.	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
3.6.3	Execução de alvenaria para jardim	69,2	m	R\$ 25,00	R\$ 1.430,00
3.6.4	Execução de sinalização horizontal e vertical	1	vb	R\$ 800,00	R\$ 800,00
3.6.5	Pintura de piso da ilha	451,35	m²	R\$ 8,00	R\$ 3.410,00
3.7	Piso em Concreto Armado/ Calçada externa				R\$ 38.383,90
3.7.1	Lançamento de colchão de areia, montagem armação de treliças/barras de transição e telas. Desempenamento e	1245,45	m²	R\$ 26,00	R\$ 32.381,70

CONTRATO Nº 018/26 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

	polimento (caso necessário). Junta de dilatação				
3.7.2	Calçada externas	300,11	m²	R\$ 20,00	R\$ 6.002,20
3.8	SASC - Sistema Abastecimento Subterrâneo de Combustível				R\$ 35.000,00
3.8.1	Instalação dos Tanques	2	und.	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
3.8.2	Instalação das Ilhas e concretagem das bases das ilhas de abastecimento	3	und.		
3.8.3	Instalação dos Sumps de Bomba	3	Und.		
3.8.4	Escavação e extensão das linhas de combustíveis (PEAD)	vb	vb		
3.8.5	Instalação de Flexíveis e Conexões	vb	vb		
3.8.6	Instalação de Descarga a distância	vb			
3.8.7	Limpeza dos Tanques para recebimento de combustíveis	2	und.		
3.8.8	Instalação das Bombas	3	und.		
3.8.9	Infra - Automação	vb	vb		

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS - MÃO DE OBRA					R\$ 431.518,11
BDI - 5%					R\$ 23.481,89
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS - MÃO DE OBRA + BDI					R\$ 455.000,00

Observações:

As esquadras de vidro não estão inclusas nesse orçamento.